

設計監理業務委託仕様書

- 1 件名 名勝金峯山 山内末社（巖島神社・須佐之男神社）保存修理工事
 - 2 工事場所 鶴岡市青龍寺字金峯1
 - 3 構造 巖島神社 木造平屋建、鉄板葺、床面積 9.68 m²
須佐之男神社 木造平屋建、鉄板葺、床面積 5.76 m²
 - 4 業務内容 巖島神社及び須佐之男神社の修理工事の設計監理業務を行うもの
 - 5 工事期間 契約締結日から令和5年3月31日まで
 - 6 委託期間 契約締結日から令和5年3月31日まで
ただし設計業務履行期限は令和4年5月31日とする。
 - 7 設計監理業務の内容
巖島神社、須佐之男神社の保存修理工事 設計監理
◆工事の概要
 - ・巖島神社：礎石の据え直し、柱の根継、軸部の傾斜の修繕、腐朽・破損欠損部分の取り替え・修補、屋根を解体撤去して旧状に復す。
 - ・須佐之男神社：礎石の据え直し、柱の根継、腐朽・破損欠損部分の取り替え・修補、屋根を解体撤去して旧状に復す。
- (1) 事業の運営に関する協議および協力
 - イ 工事の計画、執行方法等の打合せ、協議
 - (2) 実施設計図書の作成
 - イ 建物の現状調査
 - ロ 現状写真撮影
 - ハ 入札用設計図書作成（仕様書、積算書、図面）
 - ニ 設計変更図書作成（変更仕様書、変更積算書、変更図面、添付資料）
 - (3) 施工監理および工事指導
 - イ 施工者との打合せ、説明、協議

- ロ 設計図書に基づく施工監理
- ハ 施工図、現寸図、型板の承認
- ニ 工程管理
- ホ 工事完成確認のための検査への協力

(4) 各種調査

- イ 実測調査
- ロ 破損調査
- ハ 仕様調査

(5) 記録作成

- イ 修理前、工事中の記録写真撮影
- ロ 工事工程等記録

(6) 工事の確認及び報告

- イ 工事が設計図書及び請負契約に合致するかどうかの確認及び報告
- ロ 工事完了検査及び契約条件が遂行されたことの確認

(7) 業務完了の手続き

- イ 契約の目的物の引き渡しの立会い
- ロ 業務完了通知書及び関係図書の提出

(8) 各種申請、届出及び報告に対する協力

- イ 工事施工に伴う書類

8 その他

疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議し解決する。